

Numer zapytania	Z21/3422/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Wymiana bram i drzwi ppoż.
Kupiec prowadzący:	Król, Bartłomiej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-03-16 12:44:41
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-03-16 14:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-04-04 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-03-22 08:02:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wymianę bram ppoż w zakładzie w Skawinie (ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina)

Zakres robót :

1. BRAMY PPOŻ. – POMIĘDZY MAG. OPAKOWAŃ A MAG. SUROWCÓW

DOSTAWA I MONTAŻ BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ POZIOMEJ PRZESUWNEJ JEDNOSKRZYDŁOWEJ – SOMATI SYSTM SGS EI 60 + BRAMY SZYBKOBIEŻNEJ BMP DYNAMICROLL Z SYSTEMEM SAMONAPRAWCZYM

Odporność ogniowa bramy ppoż.: EI 60

Wymiary w świetle otworu montażowego: szer. 2820 mm , wys. 2450 mm

Tryb pracy bramy ppoż.: tylko alarm pożarowy

Sterowanie bramą ppoż.:

- centrala sterująca przeciwpożarowa z akumulatorami – 1 szt.

- czujki dymu – 6 szt. (po 3 na stronę)

- sygnalizator optyczno – akustyczny – 1 szt.

- układ hamulca elektromagnetycznego zapewniający regulację prędkości zamykania bramy i możliwości jej zatrzymania

- osprzęt podłączeniowy – kpl.

- okablowanie – kpl.

Blacha bramy ppoż.: ocynkowana

Kolor bramy ppoż.: RAL 9002 (malowanie proszkowe obustronne)

Kolor bramy szybkobieżnej - Kurtyna - RAL 1003, Obudowa kolumn i wału - RAL 7037

Dostawa bramy ppoż. i szybkobieżnej

Montaż bramy ppoż. i szybkobieżnej

Prace przygotowawcze:

- zabezpieczenie rejonu prac - ze uwagi na spożywczy charakter zakładu, w celu zabezpieczenia pozostałej części zakładu przed kurzem, pyłem, odpryskami i opiłkami - na potrzeby prac przygotowawczych, montażowych i wykończeniowych, należy wykonać szczelną obudowę otworu montażowego (np. z folii na konstrukcji drewnianej owiniętej folią stretch),

- demontaż istniejących drzwi ppoż. 2-skrzydłowych, rozwieranych oraz ościeżnicy wraz z osprzętem (przyciski oraz elektroztrzymacze)

- utylizacja zdemontowanej bramy,

- przygotowanie otworu i ścian do montażu nowej bramy ppoż. i szybkobieżnej (wyrównanie ścian do pionu, uzupełnienie ubytków itp.),

- przerobienie rozdzielni elektrycznej – kolizja rozdzielni i instalacji kablowej z montażem bramy ppoż.,

Prace wykończeniowe:

- obróbka otworu po demontażu i montażu bramy ppoż. (szpachlowanie, malowanie, montaż blach ochronnych z blachy nierdzewnej na bokach szpaletu, ewentualne uzupełnienie posadzki).

Wykonanie oraz montaż odbojników zabezpieczających płaszcz (osłona z pełnej blachy za regałami chroniąca skutecznie płacz bramy przed uszkodzeniami przez widły wózka lub palety) i labirynt dojazdowy bramy ppoż. oraz prowadnice bramy szybkobieżnej

2. BRAMY PPOŻ. - POMIĘDZY MAG. OPAKOWAŃ A ŚLUZĄ ODPADOWĄ

DOSTAWA I MONTAŻ BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ ROLOWANEJ - SOMATI SYSETM RGS EI 60

odporność ogniowa: EI 60

wymiary w świetle otworu montażowego: szer. 2780 mm , wys. 2380 mm

tryb pracy: tylko alarm pożarowy,

Sterowanie bramą:

- centrala sterująca przeciwpożarowa z akumulatorami,

- napęd bramy: silnik elektryczny przemysłowy 230 V,,

- czujki dymu - 2 szt.

- sygnalizator optyczno - akustyczny - 1 szt.,

- krawędziowa listwa bezpieczeństwa

- osprzęt podłączeniowy

- okablowanie

Blacha: ocynkowana

Kolor: brak

Możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia bramy bez zewnętrznego źródła zasilania

Gwarantowana wytrzymałość mechaniczna bramy: 50.000 oraz silnik 100.000 cykli pracy

Dostawa

Montaż bramy

Prace przygotowawcze:

- zabezpieczenie rejonu prac - ze uwagi na spożywczy charakter zakładu, w celu zabezpieczenia pozostałej części zakładu przed kurzem, pyłem, odpryskami i opiłkami - na potrzeby prac przygotowawczych, montażowych i wykończeniowych, należy wykonać szczelną obudowę otworu montażowego (np. z folii na konstrukcji drewnianej owiniętej folią stretch),

- przerobienie instalacji tryskaczowej kolidującej z montażem nowej bramy ppoż.

- demontaż istniejących drzwi ppoż. 2-skrzydłowych, rozwieranych oraz ościeżnicy wraz z osprzętem (przyciski oraz elektroztrzymacze)

- utylizacja zdemontowanej bramy,

- przygotowanie otworu i ścian do montażu nowej bramy ppoż. (wyrównanie ścian do pionu, uzupełnienie ubytków itp.),

- przełożenie istniejącej bramy szybkobieżnej z osprzętem na drugą stronę otworu,

Prace wykończeniowe:

- obróbka otworu po demontażu i montażu bram (szpachlowanie, malowanie, montaż blach ochronnych z blachy nierdzewnej na bokach szpaletu, ewentualne uzupełnienie posadzki).

Wykonanie oraz montaż odbojników zabezpieczających prowadnice bramy ppoż. i bramy szybkobieżnej

3. DRZWI PPOŻ. - POMIĘDZY NAMIAROWNIĄ A NOWĄ HALĄ WYPIEKU (I p.)

DRZWI PPOŻ. EI 60 WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE KOLOR:, PRZESZKLENIE ½ OD GÓRY, PORZECZKA, PANEL ½ OD DOŁU:

Odporność ogniowa: EI 60

Wymiary w świetle otworu montażowego: szer. 2280 mm , wys. 2080 mm

Tryb pracy: tylko alarm pożarowy

Samozamykacze ramieniowe

Przeszklenie: ½ od góry

Kolor: RAL 9006

Dostawa

Montaż drzwi

Prace przygotowawcze:

- zabezpieczenie rejonu prac - ze uwagi na spożywczy charakter zakładu, w celu zabezpieczenia pozostałej części zakładu przed kurzem, pyłem, odpryskami i opiłkami - na potrzeby prac przygotowawczych, montażowych i wykończeniowych, należy wykonać szczelną obudowę otworu montażowego (np. z folii na konstrukcji drewnianej owiniętej folią stretch),

- demontaż istniejących drzwi ppoż. 2-skrzydłowych, rozwieranych oraz ościeżnicy,

- utylizacja zdemontowanych drzwi,

- przygotowanie otworu i ścian do montażu nowej bramy ppoż. (wyrównanie ścian do pionu, uzupełnienie ubytków itp.),

Prace wykończeniowe:

- obróbka otworu po demontażu i montażu bram (szpachlowanie, malowanie, montaż blach ochronnych z blachy nierdzewnej na bokach szpaletu, ewentualne uzupełnienie posadzki).

Prace dodatkowe:

- montaż (przeniesienie ze „starych” drzwi ppoż.) elektroztrzymaczy.

Firmy zainteresowane wizją lokalną na terenie zakładu proszone są o umówienie terminu z p. Bartłomiejem Królem
- mail : bartlomiej.krol@bahlsen.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	DRZWI PPOŻ. - POMIĘDZY NAMIAROWNIĄ A NOWĄ HALĄ WYPIEKU		1	szt.	Usługi ppoż
2.	BRAMA PPOŻ. - POMIĘDZY MAG. OPAKOWAŃ A ŚLUZĄ ODPADOWĄ		1	szt.	Usługi ppoż
3.	BRAMA PPOŻ - MAGAZYN OPAKOWŃ / MAGAZYN SUROWCÓW		1	szt.	Usługi ppoż

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie